

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**Зведений кошторисний розрахунок у сумі 49,980 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****Облаштування дитячого майданчика по вул. Л.Українки в м.  
Жовква Львівської області**

Складений в поточних цінах станом на 21 квітня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Облаштування дитячого майданчика по вул. Л.Українки в м. Жовква Львівської області	8,629	40,573	-	49,202
		<b>Разом по главі 2:</b>	8,629	40,573	-	49,202
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	8,629	40,573	-	49,202
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	8,629	40,573	-	49,202
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	8,629	40,573	-	49,202
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	8,629	40,573	-	49,202
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	0,212	-	-	0,212
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	0,096	0,096

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом</b>	8,841	40,573	0,096	49,510
		<b>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)</b>	-	-	0,470	0,470
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	0,470	0,470
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	8,841	40,573	0,566	49,980

Керівник проектної організації

Купецька М.І.

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Микула О.Т.



Облаштування дитячого майданчика по вул. Л.Українки в м.  
Жовква Львівської області  
00

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
**на Монтажні роботи**  
**Облаштування дитячого майданчика по вул. Л.Українки в м. Жовква Львівської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

8,629 тис. грн.  
0,07805 тис.люд.-год.  
1,779 тис. грн.  
4,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 грудня" 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН1-19-3	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 3	100 м3	0,011	<u>13637,54</u> 13637,54	-	150	150	-	<u>804,1</u>	<u>8,85</u>
2	ЕД6-68-1	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну	100м3	0,011	<u>121940,49</u> 6101,13	-	1341	67	-	<u>311,6</u>	<u>3,43</u>
3	РН20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,6	<u>2090,89</u> 2090,89	-	1255	1255	-	<u>88,71</u>	<u>53,23</u>
4	РН18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,1	<u>30517,31</u> 453,96	<u>2020,90</u> 295,38	3052	45	<u>202</u> 30	<u>26</u> 11,3877	<u>2,6</u> 1,14
5	Е33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	1	<u>419,50</u> 63,05	<u>340,87</u> 51,58	420	63	<u>341</u> 52	<u>3,22</u> 2,0314	<u>3,22</u> 2,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1547-7 варіант 1	Світильник вуличний лед 50Вт	шт	1	<u>1600,00</u>	-	1600	-	-	-	-
7	C118-43 варіант 1	Кронштейн КМС-40	шт	1	<u>150,00</u>	-	150	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							7968	1580	<u>543</u>		<u>71,33</u>
Разом будівельні роботи, грн.							7968		82		3,17
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							5845				
всього заробітна плата, грн.							1662				
Загальновиробничі витрати, грн.							661				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							117				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>8629</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>8629</b>				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							<b>78,05</b>				
Кошторисна заробітна плата, грн.							<b>1779</b>				

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2**  
Устаткування

Облаштування дитячого майданчика по вул. Л.Українки в м. Жовква Львівської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо  
Складений в поточних цінах станом на 21 квітня 2017 р.

Кошторисна вартість

40,573 тис. грн.

№ п/п	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 550101-73-1 варіант 1	Гойдалка подвійна; ( маса=0,1)	шт	1	6150,00	6150
2	& 550101-73-2 варіант 1	Гірка середня; ( маса=0,05)	шт	1	6930,00	6930
3	& 550101-73-3	Балансир; ( маса=0,05)	шт	1	3150,00	3150
4	& 550101-73-4 варіант 1	Карусель мала; ( маса=0,05)	шт	1	4900,00	4900
5	& 550101-73-6	Лавка без спинки; ( маса=0,05)	шт	1	1184,00	1184
6	& 550101-73-7 варіант 2	Качалка на пружині; ( маса=0,05)	шт	1	4050,00	4050
7	& 550101-73-7 варіант 3	Смітник; ( маса=0,05)	шт	1	300,00	300
8	& 550101-73-7 варіант 4	Елемент огорожі (1,5x0,5м); ( маса=0,05)	шт	25	495,00	12375
		<b>Разом</b>				<b>39039</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1534
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>40573</b>

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Облаштування дитячого майданчика по вул. Л.Українки в м. Жовква Львівської області**, що здійснюється в 2017 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 21 квітня 2017 р.

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Локальний кошторис 2-1-1 на Монтажні роботи</b>								
1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 3	РН1-19-3	100 м3	0,011	13637,54	13637,54	-	150	<u>8,85</u>
2	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну	ЕД6-68-1	100м3	0,011	121940,49	6101,13	-	1341	<u>3,43</u>
3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	РН20-12-1	1т	0,6	2090,89	2090,89	-	1255	<u>53,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	PH18-20-1	100м3	0,1	30517,31	453,96	2020,90	3052	2,6
5	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	E33-115-2	шт	1	419,50	63,05	295,38	420	1,14
6	Світильник вуличний лед 50Вт	C1547-7	шт	1	1600,00	-	340,87	1600	3,22
7	Кронштейн КМС-40	варіант 1 C118-43	шт	1	150,00	-	51,58	150	2,03
	Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.						-	7968	-
	<b>Локальний кошторис</b> <b>2-1-2</b> <b>на Устаткування</b>							7968	74,5
									71,33
									3,17
8	Гойдалка подвійна	550101-73-1	шт	1	6391,51	-	-	6392	-
9	Гірка середня	варіант 1 550101-73-2	шт	1	7202,14	-	-	7202	-
10	Балансир	варіант 1 550101-73-3	шт	1	3273,70	-	-	3274	-
11	Карусель мала	550101-73-4	шт	1	5092,42	-	-	5092	-
12	Лавка без спинки	варіант 1 550101-73-6	шт	1	1230,50	-	-	1231	-
13	Качалка на пружині	550101-73-7	шт	1	4209,04	-	-	4209	-
14	Смітник	варіант 2 550101-73-7	шт	1	311,78	-	-	312	-
15	Елемент огорожі (1,5x0,5м)	варіант 3 550101-73-7	шт	25	514,44	-	-	12861	-
	Разом за локальним кошторисом: устаткування, грн. у тому числі витрати підрядника, грн.	варіант 4						40572	-
								40572	-
									-
№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат				Вартість, тис. грн.			
						всього	у тому числі: будівельних робіт інших витрат		

1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	7,968	7,968	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	1,58	1,58	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	5,845	5,845	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,543	0,543	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	0,661	0,661	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		<b>Разом</b>	8,629	8,629	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,212	0,212	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,096	-	0,096
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	8,937	8,841	0,096
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	0,47	-	0,47
		<b>Разом договірна ціна</b>	9,407	8,841	0,566
		<b>Всього договірна ціна</b>	9,407		

Керівник проектної  
організації



**Підсумкова відомість ресурсів**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
<b><u>I. Витрати труда</u></b>									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	68,11	22,28				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,4					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	3,22	19,58				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд-год	3,17	25,59				
7.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4					
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд-год	3,55	32,63				
		Разом кошторисна трудомісність	люд-год	78,05					
		Середній розряд робіт	розряд	4,4					
<b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>									
8	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,18	105,23				
					18,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	СН201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,3	<u>193,26</u> 57,98				
10	СН203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш-год	1,12	<u>287,44</u> 321,93				
11	СН212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	0,279	<u>295,86</u> 82,54				
12	СН212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-год	0,3	<u>25,9</u> 7,77				
13	СН212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	0,094	<u>272,28</u> 25,59				
14	СН212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,117	<u>241,05</u> 28,20				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>542,95</b>				
		Бензин	кг	10,755					
		Дизельне паливо	кг	6,275					
		Мастильні матеріали	кг	0,898					
		Гідравлічна рідина	кг	0,26					
		<b><u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u></b>							
15	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,00006	<u>7810,84</u> 0,47	<u>7493,20</u> 0,45	<u>164,49</u> 0,01	<u>153,15</u> 0,01	
16	+С118-43 варіант 1	Кронштейн КМС-40	шт	1	<u>150</u> 150,00	<u>150,00</u> 150,00	- -	- -	
17	С142-10-2	Вода	м3	0,5	<u>14,11</u> 7,06	<u>14,11</u> 7,06	- -	- -	
18	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11	<u>254,29</u> 2797,19	<u>56,00</u> 616,00	<u>193,3</u> 2126,30	<u>4,99</u> 54,89	
19	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,122	<u>1135,68</u> 1274,23	<u>861,70</u> 966,83	<u>251,71</u> 282,42	<u>22,27</u> 24,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,03	<u>493,21</u> 14,80	<u>483,00</u> 14,49	<u>0,54</u> 0,02	<u>9,67</u> 0,29	
21	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00001	<u>31972,35</u> 0,32	<u>31163,48</u> 0,31	<u>181,96</u> -	<u>626,91</u> 0,01	
22	+C1547-7 варіант 1	Світильник вуличний лед 50Вт	шт	1	<u>1600</u> 1600,00	<u>1600,00</u> 1600,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>5844,07</b>	<b>3355,14</b>	<b>2408,75</b>	<b>80,18</b>	
		<b><u>V. Устаткування</u></b>							
23	&550101-73-1 варіант 1	Гойдалка подвійна	шт	1	<u>6391,51</u> 6391,51	<u>6150,00</u> 6150,00	<u>184,50</u> 184,50	<u>57,01</u> 57,01	
24	&550101-73-2 варіант 1	Гірка середня	шт	1	<u>7202,14</u> 7202,14	<u>6930,00</u> 6930,00	<u>207,90</u> 207,90	<u>64,24</u> 64,24	
25	&550101-73-3	Балансир	шт	1	<u>3273,7</u> 3273,70	<u>3150,00</u> 3150,00	<u>94,50</u> 94,50	<u>29,20</u> 29,20	
26	&550101-73-4 варіант 1	Карусель мала	шт	1	<u>5092,42</u> 5092,42	<u>4900,00</u> 4900,00	<u>147,00</u> 147,00	<u>45,42</u> 45,42	
27	&550101-73-6	Лавка без спинки	шт	1	<u>1230,5</u> 1230,50	<u>1184,00</u> 1184,00	<u>35,52</u> 35,52	<u>10,98</u> 10,98	
28	&550101-73-7 варіант 2	Качалка на пружині	шт	1	<u>4209,04</u> 4209,04	<u>4050,00</u> 4050,00	<u>121,50</u> 121,50	<u>37,54</u> 37,54	
29	&550101-73-7 варіант 3	Смітник	шт	1	<u>311,78</u> 311,78	<u>300,00</u> 300,00	<u>9,00</u> 9,00	<u>2,78</u> 2,78	
30	&550101-73-7 варіант 4	Елемент огорожі (1,5x0,5м)	шт	25	<u>514,44</u> 12861,00	<u>495,00</u> 12375,00	<u>14,85</u> 371,25	<u>4,59</u> 114,75	
		<b>Разом по розділу V</b>	<b>грн.</b>		<b>40572,09</b>	<b>39039,00</b>	<b>1171,17</b>	<b>361,92</b>	
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
		Мастильні матеріали	кг	0,898					
		Гідравлічна рідина	кг	0,26					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	14,533					
		Дизельне паливо	л	7,382					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]